



Ristrutturazione Ambulatori Terno D'Isola

N.	CODICE	DESCRIZIONE	u.m.	quantità	peso/dim	prezzo	importo
1		Approntamento cantiere comprensivo delle idonee recinzioni se necessarie, quadretto di cantiere, cassetta pronto soccorso e tutto quanto necessario.	cad	1,00			
2	A2.3.10.185	Rimozione di apparecchi idrotermosanitari e relativi accessori, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo, esclusi il carico dei materiali di risulta e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio:					
	a	apparecchi idrosanitari	cad	4,00			
	b	apparecchi di riscaldamento (5 caloriferi)	cad	4,00			
3	A2.3.10.100	Demolizione manuale di tavolati interni, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio					
	a	in mattoni pieni spessore 12 cm (una testa), compreso intonaco parete ingresso L. 4,75x H 2,85	m2	13,54			
4	A2.3.10.115	Demolizione manuale di murature, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo ed eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno, escluso il banchinaggio dei solai e le eventuali opere di presidio:					
	c	in pietrame	m3	0,48	1,00		
5	A2.3.20.5	Solo carico di materiali di risulta, già accatastati in cantiere e al piano di carico dell'autoveicolo, esclusi gli oneri di trasporto e smaltimento/recupero:					
		a mano					
		tavolati	m3	0,16			
		muro portante	m3	0,48			
			totale	0,64			
6	A2.3.20.10	Solo trasporto di materiali e materiali di risulta, già su autocarro, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero:					
	a	autocarro di portata utile fino a 4 t, fino alla distanza di 10 km, a viaggio	cad	5,00	1,00		
7	A2.3.20.20	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio:					
	a	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili (cemento, cemento armato, mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre impurità (CER 170904 - rifiuti speciali non pericolosi)	t	0,98			

